

GRANDE LIGNE

Avec un système de fondation chauffée à l'air de LEGALET, la chaleur est distribuée par l'air dans un système de tuyauterie dans le béton.

ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE



LONGUEURS D'EXPÉDITION

Le tuyau galvanisée de 4" est envoyé en longueurs de 10' (typique).

Le tuyau de PVC de 2" est envoyé en longueurs de 16' (typique).

ASSEMBLAGE DE LA TUYAUTERIE

1. L'installation de la tuyauterie dans la dalle est selon le dessin fourni.
Le système de 2" peut être commandée pré-assemblée, pour une installation plus rapide.
Tous les systèmes sont fournis avec une "Liste de coupes" (longueurs de tuyaux).
2. Assurer que chaque boucle de tuyaux a un raccordement d'entrée et de sortie à la boîte de chauffage.
Des instructions sont fixées dans la boîte de chauffage.
3. Les boucles ne doivent pas avoir plus de coudes qu'indiqué sur le dessin fourni.
Si un obstacle se produit, le tuyau peut être déplacé en parallèle pas plus de 100 - 200 (4");
Contactez Legalett @ 1-866-299-7567.